Retour d'expérience et remontée d'informations

Ce que l'on apprend ensemble de ce qui s'est passé

Manuel d'Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises

Formation interne · Octobre 2026 - Ensemble, bâtissons une culture sécurité

AU PROGRAMME

Ce que vous allez voir aujourd'hui

01 **Le REX, c'est quoi**

Définition et objectifs

02 **Ce qui fait remonter**

Les sources d'information SSE

03 **La causerie sécurité**

Le format et votre rôle

04 **Analyser un évènement**

La méthode des 5 pourquoi

05 **Le bilan de chantier**

Ce qu'il met en évidence

06 **Capitaliser et partager**

La boucle d'amélioration continue

MODULE 01 · DÉFINITION

Le retour d'expérience

3 mots comptent dans cette définition

Le retour d'expérience est une analyse méthodique et rigoureuse d'un évènement afin d'en tirer des enseignements pour l'avenir.

Méthodique

Ce n'est pas une discussion de couloir. Le REX suit une méthode définie et connue, appliquée de la même façon à chaque fois.

Rigoureuse

On travaille sur des faits établis, pas sur des impressions ni sur des suppositions concernant d’autres personnes.

Pour l'avenir

Le but n'est pas de refaire l'histoire mais d'éviter que l'évènement se reproduise, ici ou sur un autre chantier.

Le REX n'est pas une option : c’est une exigence à l'issue de chaque chantier et après chaque évènement analysé.

MODULE 02 · SOURCES

Tout ne remonte pas par le même canal

Le dispositif de remontée d'informations s'alimente de plusieurs sources

Les évènements

Situations dangereuses, presqu'accidents, accidents

Les réunions SSE

Causeries, quarts d'heure sécurité, animations

Les entretiens

Entretien individuel, échanges avec l'encadrement

Les idées

Boîtes à idées, challenges, propositions d'amélioration

Les contrôles

Audits, visites terrain, rapports réglementaires

Les difficultés

Modifications des conditions opératoires, points de blocage

Un point positif se remonte aussi : une astuce qui a fait gagner en sécurité vaut d'être partagée.

MODULE 02 · UTILITÉ

Une remontée qui ne sert à rien, ça n'existe pas

Elle a une destination : le plan d'actions SSE



Vous remontez

Un fait, une idée, un écart

›



C'est instruit

Recueil des faits, évaluation

›



Ça devient une action

Corrective ou préventive, avec un responsable

›



C'est suivi

Jusqu'à la levée effective

›



C'est partagé

Flash SSE, causerie, réunion



Le dispositif est jugé sur ce qu'il produit

Le MASE ne demande pas seulement qu'un dispositif de remontée existe : il vérifie qu'il alimente réellement le plan d'actions SSE, en nombre et en qualité. Une boîte à idées vide ne prouve rien, vos remontées sont la matière première du système.

MODULE 03 · CAUSERIE

La causerie sécurité

Une réunion planifiée et organisée régulièrement, sur une thématique précise

Ce qui fait une bonne causerie

- Un sujet unique et concret, tiré du terrain.
- Un format court : 15 à 30 minutes suffisent.
- Une régularité tenue : mieux vaut courte et fréquente que longue et rare.
- Un échange : chacun apporte ce qu'il a vu ou vécu.
- Une trace écrite : sujet, date, participants, points soulevés.

Votre rôle dedans

1. Venir avec un fait, par exemple : **ce que vous avez vu la semaine passée sur un chantier.**
2. Dire quand une consigne ne marche pas en pratique : c'est une information essentielle.
3. Proposer : chacun doit être force de proposition.
4. Repartir en sachant ce qui a été décidé et par qui.

Ancré référentiel MASE v2024 : définitions « causerie » et « réunion SSE » (lexique), exigence 1.7 (information et animation), exigence 2.3 (capacité à être force de proposition).

Les formats d'échange SSE



La causerie

Réunion planifiée et régulière sur une thématique définie. C'est le format de fond : on prend un sujet et on le traite.



Le quart d'heure sécurité

Format court avant une intervention ou en début de poste. On rappelle les points de vigilance de la journée.



Le flash SSE

Diffusion rapide d'un enseignement tiré d'un évènement. Il circule vite pour que les autres équipes en profitent.

Formel ou informel, l'échange compte à condition qu'il laisse une trace exploitable.

MODULE 04 · MÉTHODE

Les 5 pourquoi : remonter jusqu'à la vraie cause

Exemple déroulé sur un cas d'intervention

1	**Pourquoi le technicien a-t-il été exposé ?**	Il est intervenu sur une armoire encore alimentée.
2	**Pourquoi était-elle encore alimentée ?**	La consignation n'avait pas été vérifiée avant l'intervention.
3	**Pourquoi n'a-t-elle pas été vérifiée ?**	Le technicien pensait qu'elle avait été faite par l'équipe précédente.
4	**Pourquoi l'a-t-il pensé ?**	Aucune trace écrite ne permettait de savoir qui avait consigné, ni quand.
5	**Pourquoi cette trace manquait-elle ?**	Le passage de relais entre équipes ne prévoyait pas de point de contrôle formalisé.

La cause réelle est la dernière, non la première : c'est le passage de relais qu'il faut corriger, non le technicien.

Deux niveaux de causes, deux types d'actions

S'arrêter au premier niveau, c'est être amené à revivre l'évènement

Causes directes

Ce qui a immédiatement produit l'évènement. Elles sautent aux yeux et se corrigent vite.

→ Appellent des actions correctives : remettre en état, reconsigner, remplacer.

Causes fondamentales

Ce qui, dans l'organisation, a rendu l'évènement possible. Elles se cherchent à tous les niveaux.

→ Appellent des actions préventives : modifier une procédure, un mode opératoire, une formation.

Le piège le plus courant

Conclure une analyse par « erreur humaine » ou « manque d'attention ». Ce n'est pas une cause fondamentale : Derrière un geste, il y a toujours une organisation, une consigne ou un moyen qui l'a rendu possible.

MODULE 05 · BILAN

Le bilan de fin de chantier

Il ne se limite pas à « tout s'est bien passé »

Les points positifs

Ce qui a bien fonctionné mérite d'être nommé et réutilisé ailleurs.

Les points à améliorer

Ce qui a coincé, même sans conséquence, est une information.

L'efficacité de l'analyse des risques

Les risques prévus étaient-ils les bons ? En a-t-on découvert d'autres sur place ?

Les faits marquants

Évènements, aléas, modifications survenues en cours de chantier.

L'écart travail prescrit / travail réel

Ce qui était prévu et ce qui a réellement été fait : l'écart est la matière la plus riche.

Ce qui doit être révisé

Le bilan peut entraîner la révision du DUER, du plan de prévention ou des modes opératoires.

L'écart entre ce qui est prévu et ce qui est fait

Le travail prescrit

Ce que prévoient le mode opératoire, l'analyse des risques et la préparation. Le travail tel qu'il a été pensé au bureau.

≠

Le travail réel

Ce qui se passe vraiment sur site : accès différent, matériel absent, coactivité imprévue, contrainte de délai.

Signaler l'écart n'est pas s'accuser

Si vous avez dû adapter le mode opératoire pour que le travail soit faisable, c'est une information précieuse : elle veut dire que la préparation ne collait pas au terrain.

Un écart passé sous silence se reproduira au prochain chantier, avec quelqu'un de moins expérimenté. Signalé, il permet de corriger la préparation pour tout le monde.

La boucle qui fait progresser le système

1

Remonter

Un fait, un écart, une idée

2

Analyser

Causes directes et fondamentales

3

Agir

Actions correctives et préventives

4

Partager

Flash SSE, causerie, réunion

5

Capitaliser

Révision des analyses et modes opératoires

6

Recommencer

Sur le chantier suivant

MODULE 06 · VIGILANCE

4 éléments qui nuisent à un retour d'expérience

Et ce qu'on fait à la place chez AP2I

Chercher un coupable	On cherche ce qui a rendu l'évènement possible, pas qui l'a commis. Une analyse qui se termine par un nom s'est arrêtée trop tôt.
Attendre pour remonter	Les détails s'effacent en quelques heures. Une remontée le jour même vaut mieux qu'un rapport complet la semaine suivante.
Ne rien renvoyer au terrain	Si personne n'apprend ce qui a été décidé, plus personne ne remonte. Le partage fait partie du REX, il n'est pas optionnel.
Ne traiter que le grave	Les situations dangereuses et les presqu'accidents sont les plus nombreux et les moins coûteux à traiter. Ce sont eux qui font progresser.

À RETENIR

6 réflexes à emporter sur le chantier

1. Le REX est une analyse méthodique et rigoureuse, pas une conversation de fin de chantier.
2. Tout remonte : évènements, difficultés, idées, et aussi ce qui a bien marché.
3. En causerie, j'apporte un fait vu sur le terrain plutôt que d'écouter en silence.
4. Les 5 pourquoi servent à dépasser « erreur humaine » et à trouver la cause organisationnelle.
5. L'écart entre le travail prévu et le travail réel se signale : il amène à une meilleure préparation.
6. Une remontée sans retour au terrain rend moins efficace les suivantes : le partage fait partie du REX.

Place au quiz

10 questions · environ 10 minutes · seuil de validation 70 %

- Vos réponses sont enregistrées automatiquement : renseignez bien votre prénom et votre nom.
- Chaque réponse est corrigée immédiatement, avec l'explication et la source associée.
- Seule la première tentative vaut pour résultat



→ Passez au quiz !